



IBS 技术通函 No.202103

致：各船舶及管理公司

主题：压载水处理装置安装注意事项

按 MEPC.71 要求，对于 2017.9.8 以前建造的船舶，应在 2019.9.8 以后的第一次 IOPP 证书换证检验时，安装符合 D-2 标准的压载水处理装置 BWMS。

MEPC.297(72)中，明确了压载水管理公约第 B-3 条中提到的换证检验，特指的是 IOPP 证书的换证检验，而非 BWMC 的换证检验，也即压载水处理装置 BWMS 的安装时间，只和 IOPP 证书有关，与 BWMC 证书无关。

经 MEPC.296(72)修正的压载水管理公约，要求 2020.10.28 以后安装在船上的压载水处理装置 BWMS，应满足 BWMS Code 的标准。

综上所述，准备在 ClassIBS 发证的船舶上安装压载水处理装置前，应向本社提交如下材料：

- 1、图纸，包括但不限于：BWMS 设备布置图、压载管路布置图、电器原理图、电力负荷计算书、电力系统图等。
- 2、由协会船级社签发的 BWMS 的产品证书或型式认可证书。
- 3、产品说明书。
- 4、由船东或制造商编制的，BWMS 设备安装后满足 MEPC.127(53) 标准的压载水管理计划 BWMP。

本社验证并批准上述文件后，方可开始 BWMS 设备的安装工作。

如有问题，可联系本社技术部。

IBS-China 技术部

2021 年 4 月 12 日

电话：0411-82772392/E-mail: techdep@ibschina.org